

Liste de besoin pour les CS

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	Nombre de CSI	Quantité total
ELEMENTS DE PRODUCTION SOLAIRE					
1	Batteries type Gel ,200AH/12V	pc	4	2	8
2	convetisseurs Hybride IVEM3024-3000VA 24V Hybride capable de marcher sans batterie	pc	1	2	2
3	panneaux solaires photovoltaïque monocristallin 250W/8A	pc	12	2	24
4	supports pour plaques solaires et batteries	ff	1	2	2
5	câble cuivre 2X6 mm ² souple pour la connection Pv-Convertisseur hybride,	ml	60	2	120
6	câble cuivre 1X35 mm ² souple pour la connection Convertisseur hybride-Batterie avec	ml	20	2	40
7	câble cuivre 2X10 mm ² rigide pour la connection sortir AC Convertisseur hybride à la charge,	ml	30	2	60
8	Fourniture pose Disjoncteur PV DC 32 A et Coffret 3 pose	pc	1	2	2
9	Fourniture pose Disjoncteur Batterie DC 125 A et coffret 1 pose	pc	1	2	2
10	Fourniture pose parafoudre 500VDC	pc	1	2	2
11	Accessoire et autre (goulote, scotch, cosse batterie, etc)	fft	1	2	2
INSTALLATION ELECTRIQUE INTERIEUR DU CENTRE DE SANTE INTEGRE					
12	coffret disjoncteur 6 modules	pc	1	2	2
13	Câble VVB 3x2,5mm ²	RX	5	2	10
14	Cables souple 2X1,5 mm ²	RX	5	2	10
15	boitier de derivation étanche	bte	10	2	20
16	Grillage avertisseur	ml	120	2	240
17	Goulotte 16 X25	pc	7	2	14
18	Goulottes 38x25x290mm	pc	4	2	8
19	Tuyau usorange	pc	2	2	4
20	PVC de 35 mm ²	ml	120	2	240
21	Mise a la terre (r ≤ 10Ω)	fft	1	2	2

22	luminaires , tube type LED 20W/230V	pc	10	2	20
23	brasseurs 65W/230V	pc	3	2	6
24	Fourniture et pose d'Interrupteur Siple Allumage 10 A type apparrant, IP 55	pc	10	2	20
25	Interrupteur double Allumage 10 A type apparrant, IP 55	pc	8	2	16
26	Interrupteur va et vient 10A type apparrant : IP 55	pc	2	2	4
27	Prise de courant 2P+T/16A type apparrant, IP 55	pc	4	2	8
28	Disjoncteur bipolaire 16A	pc	2	2	4
29	Disjoncteur bipolaire 10A	pc	2	2	4
30	Tranchee	ml	120	2	240
31	Ralisation d'un cloison avec porte	ff	1	2	2
32	Chemin de toiture	ff	1	2	2